

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Roboty przygotowawcze</b>					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - wytyczenie powierzchni pod urządzenie i dojsście (10x16)+(20x1,5)=190m <sup>2</sup>	ha		
d.1	0121-01	0.02	ha	0.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.020</b>
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek/koparek. Materiał na odkład na odległość do 50m	m <sup>2</sup>		
d.1	0126-01	190	m <sup>2</sup>	190.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>190.000</b>
3	KNNR-W 10	Wykonanie warstwy biowłókniny po zdjęciu humusu - pod powierzchnią "statku" 10x16m	m <sup>2</sup>		
d.1	2110-08	160	m <sup>2</sup>	160.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.000</b>
4	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej po odhumusowaniu pod urządzenie zabawowe typu "statek" - grub.warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-07	160	m <sup>2</sup>	160.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.000</b>
5	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-08	Krotność = 20 160	m <sup>2</sup>	160.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.000</b>
6	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu z materiału z odkładu w obrębie działki	m <sup>2</sup>		
d.1	0233-01	190	m <sup>2</sup>	190.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>190.000</b>
<b>2 Roboty montażowe</b>					
7	kalkulacja	Dostawa i montaż zestawu zabawowego typu "Okręt" według opisu technicznego.	kpl		
d.2	własna	1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	kalkulacja	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej "mała"	szt.		
d.2	własna	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	kalkulacja	Dostawa i montaż regulaminu do tablicy	szt.		
d.2	własna	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3 Dojsście</b>					
10	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV, 20+20+1,5	m		
d.3	0401-04	41.5	m	41.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.500</b>
11	KNR 2-31	Ława pod krawężniki z pospółki	m <sup>3</sup>		
d.3	0402-01	1.4	m <sup>3</sup>	1.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.400</b>
12	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowo-cementowej z wyp.spoin piaskiem	m		
d.3	0407-03	41.5	m	41.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.500</b>
13	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm, 20x1,5	m <sup>2</sup>		
d.3	0101-01	30	m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
14	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - o grub.po zagęszcz. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0114-05	30	m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
15	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
d.3	0114-06	Krotność = 5 30	m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
16	KNR 2-31	Powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową z grysem, dwukrotne	m <sup>2</sup>		
d.3	0110-01-analogia	30	m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
17	KNR 2-01	Humusowanie powierzchni płaskich z obsianiem trawą przy grub.warstwy humusu 5 cm - materiał uprzednio składowany, z dostawą. Pasy poza obrzeżami, 2x20x1m	m <sup>2</sup>		
d.3	0510-01	40	m <sup>2</sup>	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>