

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa ulicy Cmentarnej w Łosiovie, gmina Lewin Brzeski					
1	kalkulacja własna	Tymczasowa organizacja ruchu, zabezpieczenie ruchu kołowego	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0.39	km	0.390	
				RAZEM	0.390
3	KNR 2-31 0811-01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		388*5,5	m ²	2134.000	
		Płyty na odkład w odległości do 0,5km			
		2134			
				RAZEM	2134.000
4	KNNR 1 0201-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.	m ³		
		388*6,5*0,35 - płyty 388*6*0,15	m ³	533.500	
		533.5			
				RAZEM	533.500
5	KNR 19-01 0118-04	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km, grunt kat. III	m ³		
		Krotność = 8	m ³	533.500	
		533.5			
				RAZEM	533.500
6	KNNR 6 0113-06	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0/31,5mm, gr. 15 cm po zagęszczeniu	m ²		
		388*6,5	m ²	2522.000	
		2522			
				RAZEM	2522.000
7	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		388*5,1	m ²	1990.800	
		1990.8			
				RAZEM	1990.800
8	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna), docelowo 5 cm	m ²		
		Krotność = 1.25	m ²	1952.000	
		1952			
				RAZEM	1952.000
9	KNNR/6/ 113/5	Pobocza z kruszyw łamanych warstwa górna 0/16mm, po zagęszczeniu 10cm	m ²		
		388*0,75*2	m ²	582.000	
		582			
				RAZEM	582.000
10	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000