

## 18 . INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ).

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

OBIEKT – Centrum przesiadkowe  
ADRES: Lewin Brzeski ul. Kościuszki dz.nr 736, 734/7, 737/7, 806

IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES

Ryszard Śnieżek ul. Św. Jadwigi 8 46-080 Chróścice  
Uprawnienia 247/88/Op

Przed przystąpieniem do realizacji prac wykonawca, zobowiązany jest do spełnienia poniższego warunku:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151, poz. 1256 ) wymagane jest opracowanie planu BIOZ w związku z wystąpieniem w trakcie wykonywania prac objętych niniejszą dokumentacją następujących zagrożeń:

urazy związane z upadkiem przedmiotów z wysokości (upuszczenia narzędzi lub materiałów przez pracowników)

urazy wywołane uderzeniami lub przygnieceniami przez przemieszczane podczas transportu elementy konstrukcyjne

kaleczenia przez narzędzia oraz ostre i sterczące fragmenty elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych

oparzenia (cięcia elementów palnikami)

prace w warunkach dużego zapylenia

urazy przy ręcznym transporcie (przemieszczanie, dźwiganie materiałów)

urazy w wyniku potknięć, poślizgnięć

W celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa w strefach szczególnego zagrożenia i ich bezpośrednim sąsiedztwie kierownik budowy powinien:

opracować i wdrożyć plan BIOZ oraz procedury BHP na terenie rozbiórki

dla każdego rodzaju robót opracować szacunek ryzyka i dostosować do tego metody bezpiecznego ich wykonania

poinformować pracowników o wymaganym sposobie prowadzonych robót tak by zachowane było ich bezpieczeństwo

zaplanować harmonogram wykonywania poszczególnych robót tak, by możliwe było ich wykonanie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

nadzorować, by na teren rozbiórki wstęp miały wyłącznie osoby upoważnione

nadzorować czy wszyscy pracownicy posiadają odzież roboczą oraz wyposażenie stosowne do wykonywanej pracy i związanych z tym zagrożeń

posiadać wykazy osób, które uczestniczyły w szkoleniu BHP wraz z jego datą

prowadzić zapisy wszystkich sytuacji, w których wystąpiły naruszenia bezpieczeństwa i przedyskutować je z ekipą rozbiórkową

dopilnować by montaż i demontaż rusztowań prowadzony był przez przeszkolonych, wykwalifikowanych pracowników

prowadzić kontrolę stanu rusztowań, a protokoły z kontroli przechowywać w miejscu rozbiórki

KIEROWNIK BUDOWY ZOBOWIĄZANY JEST DO SPORZĄDZENIA PLANU BIOZ.

DO PROJEKTU : BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWEGO ORAZ ROZBUDOWA  
OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY LEWIN BRZESKI