

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 I piętro					
1	KNR 4-01 d.1 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek 3.8	m ³ m ³	 3.800	
				RAZEM	3.800
2	KNR 4-01 d.1 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm 13.5	m m	 13.500	
				RAZEM	13.500
3	KNR 2-02 d.1 2003-06	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem jednostr.jednowarstw.100-01 51	m ² m ²	 51.000	
				RAZEM	51.000
4	KNR 2-02 d.1 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15cm 61.44	m ² m ²	 61.440	
				RAZEM	61.440
5	KNR-W 2-02 d.1 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 105.96	m ² m ²	 105.960	
				RAZEM	105.960
6	KNR 2-02 d.1 0614-01	Izolacje przeciwdźwiękowe z płytek piłśniowych dźwiękochłon. poziome od spodu konstrukcji na kleju 105.96	m ² m ²	 105.960	
				RAZEM	105.960
7	KNR 2-02 d.1 1110-01	Podłoga z desek struganych gr.25mm 105.96	m ² m ²	 105.960	
				RAZEM	105.960
8	kalkulacja d.1 własna	Rozbiórka istniejącej podłogi wielomateriałowej wraz z warstwami spodnimi 71.41	m ² m ²	 71.410	
				RAZEM	71.410
9	KNR-W 2-02 d.1 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 71.41	m ² m ²	 71.410	
				RAZEM	71.410
10	KNR-W 2-02 d.1 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar-te na ostro 71.41	m ² m ²	 71.410	
				RAZEM	71.410
11	KNR-W 2-02 d.1 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych (gres lub ceramika) 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną, płytki antypoślizgowe 71.41	m ² m ²	 71.410	
				RAZEM	71.410
12	KNR-W 2-02 d.1 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 9,5+18+8= 35.5	m m	 35.500	
				RAZEM	35.500
13	KNR 2-02 d.1 1015-04	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne do zapleczy budynków dwukrotnie malowane na budowie, wraz z progiem, zamkiem, klamką 7	szt szt	 7.000	
				RAZEM	7.000
14	KNR 2-02 d.1 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne szklone o pow. do 1.6 m2 oszklone szybą o pow. do 0.2 m2 fabrycznie wykończone, wraz z progiem, zamkiem, klamką 6	szt szt	 6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNR-W 2-02 d.1 1510-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie 399	m ² m ²	 399.000	
				RAZEM	399.000
16	kalkulacja d.1 własna	Odnowienie schodów drewnianych wraz z balustradą poprzez przeszlifowanie, malowanie kaponem dwukrotnie, malowanie preparatem typu drewnolux trzykrotne oraz wymiana częściowa elementów 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
2 Przyziemie					
17	KNR 2-02 d.2 0107-02	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z bloczków z bet.komórków.gr.37cm 6	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 d.2 0902-01	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn. 12	m ² m ²	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
19	KNR-W 2-02 d.2 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 42	m ² m ²	 42.000	 42.000
				RAZEM	42.000
20	KNR 2-02 d.2 1015-04	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne do zapleczy budynków dwukrotnie malowane na budowie, wraz z progim, zamkiem, klamką 9	szt szt	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
21	KNR-W 2-02 d.2 1510-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie 387.5	m ² m ²	 387.500	 387.500
				RAZEM	387.500
22	KNR 2-02 d.2 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15cm 54.46	m ² m ²	 54.460	 54.460
				RAZEM	54.460
23	KNR 2-02 d.2 1110-01	Podłoga z desek struganych gr.25mm 180.25	m ² m ²	 180.250	 180.250
				RAZEM	180.250

40 KNR 2-02 d.4 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²		
	46	m ²	46.000	
			RAZEM	46.000
41 KNR 2-02 d.4 2601-01	Docieplenie ścian pełn.i z otwor.z przyklej.styrop.i 1 warstwy siatki - pow.beton.,tynki,mozaiką szkloną	m ²		
	609	m ²	609.000	
			RAZEM	609.000
42 KNR 2-02 d.4 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
	609	m ²	609.000	

5 Stolarka okienna				
44 kalkulacja d.5 własna	Wymiana okien drewnianych według opisu technicznego Projektu budowlanego. Okna "duże": 20 szt., okna "małe" 24. Stolarka nowa drewniana, dwurzędowa o wymiarach, kształcie i podziałach (szprosach) tożsama z istniejącymi. Stolarka z drewna sosnowego lub bukowego. Szyba - UG=1,1. Podokienniki wewnętrzne - konglomerat, zewnętrzne - aluminiowe z kołobówkami PCV w kolorze elewacji.	kol		
	1	kol	1.000	
			RAZEM	1.000
45 kalkulacja d.5 własna	Demontaż istniejącej stolarki okiennej wraz z utylizacją	szt		
	44	szt	44.000	
			RAZEM	44.000