

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Branża budowlana			
1.1		Elewacja-docieplenie gr.16 cm			
1 d.1.1	KNR AT-31 0101-05	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 16 cm na ścianach Styropian EPS036 279.98	m ² m ²	 279.980	 279.980
2 d.1.1	KNR AT-31 0704-01	Mocowanie płyt styropianowych łącznikami (kołkami) w ilości 4 szt/m2 do podłoża z gazobetonu 279.98	m ² m ²	 279.980	 279.980
3 d.1.1	KNR AT-31 0101-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach 279.98	m ² m ²	 279.980	 279.980
4 d.1.1	KNR AT-31 0102-02	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 3 cm na ościeżach Styropian EPS 70-40 gr. 3cm 15*0.2	m ² m ²	 3.000	 3.000
5 d.1.1	KNR AT-31 0104-04	Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach poz.4	m ² m ²	 3.000	 3.000
6 d.1.1	KNR AT-31 0503-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz -wykonany ręcznie na ścianach poz.3	m ² m ²	 279.980	 279.980
7 d.1.1	KNR AT-31 0503-04	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz -wykonany ręcznie na ościeżach poz.5	m ² m ²	 3.000	 3.000
8 d.1.1	KNR AT-31 0601-01	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna poz.6+poz.7	m ² m ²	 282.980	 282.980
9 d.1.1	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych/wklęsłych przy użyciu profilu narożnikowego 20	m m	 20.000	 20.000
10 d.1.1	KNR AT-31 0707-01	Montaż parapetów zewnętrznych 11.95	m m	 11.950	 11.950
11 d.1.1	analiza indywidualna	Rusztowania zewnętrzne 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
1.2		Elewacja-docieplenie gr.12 cm			
12 d.1.2	KNR AT-31 0101-05	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 12 cm na ścianach Styropian EPS036 56.93	m ² m ²	 56.930	 56.930
13 d.1.2	KNR AT-31 0704-01	Mocowanie płyt styropianowych łącznikami (kołkami) w ilości 4 szt/m2 do podłoża z gazobetonu 56.93	m ² m ²	 56.930	 56.930
14 d.1.2	KNR AT-31 0101-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach 56.93	m ² m ²	 56.930	 56.930
15 d.1.2	KNR AT-31 0503-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz -wykonany ręcznie na ścianach poz.14	m ² m ²	 56.930	 56.930
16 d.1.2	KNR AT-31 0601-01	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna poz.15	m ² m ²	 56.930	 56.930
17 d.1.2	analiza indywidualna	Rusztowania zewnętrzne 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
1.3		Dach			
18 d.1.3	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa STYRO PAPA 264.11	m ² m ²	 264.110	 264.110

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 2-02 d.1.3 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe 264.11	m ² m ²	RAZEM 264.110	264.110
20	KNR-W 2-02 d.1.3 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm 50	m ² m ²	RAZEM 50.000	50.000
21	KNR-W 2-02 d.1.3 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm 25	m m	RAZEM 25.000	25.000
22	KNR-W 2-02 d.1.3 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm 12	m m	RAZEM 12.000	12.000
23	d.1.3 analiza indywidualna	Remont dachu 1	kpl kpl	RAZEM 1.000	1.000
1.4		Okna			
24	KNR 4-01 d.1.4 0354-05	Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m2 11.03	m ² m ²	RAZEM 11.030	11.030
25	KNR-W 2-02 d.1.4 1018-03	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW 11.03	m ² m ²	RAZEM 11.030	11.030
1.5		Drzwi			
26	KNR 4-01 d.1.5 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 5.25	m ² m ²	RAZEM 5.250	5.250
27	KNR-W 2-02 d.1.5 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 5.25	m ² m ²	RAZEM 5.250	5.250
				RAZEM	5.250